

Ex ante Veröffentlichung für die beabsichtigte Vergabe von Fliesenarbeiten

Auftraggeber	Gemeinde Wachtberg Rathausstraße 34 53343 Wachtberg Telefon: +49 (0) 228 9544-128 Telefax: +49 (0) 228 9544-123 E-Mail: zentrale@wachtberg.de
Auftragsgegenstand:	Sanierung Hallenbad Wachtberg
Ausführungsort	Oberdorfstraße 20 53343 Wachtberg
Verfahrensart	Die Vergabe der Fliesenarbeiten unterhalb des EU-Schwellenwerts wird in einer beschränkten Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb ausschließlich über das Vergabeportal „SubReport ELViS“ durchgeführt.
Art und voraussichtlicher Umfang der Leistung	Fliesen- und Abdichtungsarbeiten für ein Hallenbad: Verbundabdichtung, Beanspruchungsklasse W3-I nach DIN 18534-3 Verlegung im Floating-Buttering-Verfahren Alle Abbruch-, Wandputz- und Estricharbeiten erfolgen bauseits

LOS 1: (Nassräume)

2 Sammelduschen und 4 WC-Räume,
ca. 215 m² Wandfliese, Fliese auf Fliese, 30 x 60 cm, weiß matt,
ca. 50 m² Bodenfliese, beige, 30 x 30 cm,
ca. 15 m² Mosaik-Bodenfliese, beige, 10 x 10 cm,
auf Zementestrich verlegt,
280 m² Verbundabdichtung

LOS 2: (Beckensanierung)

1 Stck. Schwimmerbecken, 25 x 12 m Grundfläche, Tiefe 1,80 bis 2,40 m, wettkampfgeeignet,
1 Stck. Lehrbecken, 12 x 8 m Grundfläche, Tiefe 0,00 bis 1,20 m, und 60 m Beckenstufen

333 m² Beckenbodenfliesen, 12,5 x 25 cm, hellblau/schwarz
217 m² Beckenwandfliesen, 12,5 x 25 cm, hellblau/schwarz
ca. 600 m² Verbundabdichtung,
ca. 120 m Beckenrand mit Finnischer Rinne und Finnischer Schräge.

Voraussichtlicher Zeitraum
der Ausführung

November 2024 bis Februar 2025